

## CONSOLIDĂRI - LUCRĂRI PROIECTATE ÎN SCENARIUL 1a

Nr. crt.	Linie c.f.	Cod interval	Interval/ Statie	Interval aplicabilitate	Lucrari proiectate	Lungime (m)
1				km 30+580 - km 30+675 (dreapta c.f.)	Rigola prefabricată simplă cu capac (tip 1)	95
2				km 30+675 - km 30+775 (dreapta c.f.)	Rigolă prefabricată cu umăr și capac (tip 2)	100
				km 30+675 - km 30+775 (stânga c.f.)		100
				km 31+025 - km 31+150 (stânga c.f.)		125
				km 31+825 - km 31+875 (stânga c.f.)		50
				km 31+975 - km 32+025 (stânga c.f.)		50
3	103	15	Comana-Mihai Bravu	km 33+575 - km 33+725 (stânga c.f.)	Șanț ranforsat (tip 3)	150
				km 31+525 - km 31+625 (dreapta c.f.)		100
				km 32+175 - km 32+325 (dreapta c.f.)		150
				km 32+710 - km 32+810 (dreapta c.f.)		100
				km 33+375 - km 33+725 (dreapta c.f.)		350
4				km 34+075 - km 34+125 (dreapta c.f.)	Zid de sprijin de beton armat (tip 4 și 5)	50
				km 30+775 - km 30+825 (dreapta c.f.)		50
				km 34+125 - km 34+175 (dreapta c.f.)		50
				km 31+875 - km 31+975 (stânga c.f.)		100
				km 34+800 - km 34+975 (dreapta c.f.)		175
5				km 33+850 - km 34+050 (stânga c.f.)	Sprjinire rambieu cu piloți forai D=1080mm (tip 9)	200
6				km 50+000 - km 50+025 (stânga c.f.)	Rigolă prefabricată simplă cu capac (tip 1)	25
				km 50+875 - km 50+900 (stângac.f)		25
7				km 50+025 - km 50+375 (stânga c.f.)	Rigolă prefabricată cu umăr și capac (tip 2 și 7)	350
				km 50+740 - km 50+875 (stânga c.f)		135
8				km 50+000 - km 50+896 (dreapta c.f.)	Șanț ranforsat (tip 3)	896
				km 50+913 - km 51+375 (dreapta c.f.)		462
				km 51+975 - km 52+025 (dreapta c.f.)		50
				km 52+125 - km 52+225 (dreapta c.f.)		100
				km 53+575 - km 54+025 (dreapta c.f.)		450
9				km 52+105 - km 52+674 (dreapta c.f.)	Șanț de gardă (tip 12)	550
				km 52+035 - km 52+410 (dreapta c.f.)		365
11	103	19	Băneasa Giurgiu-Frătești	km 50+375 - km 50+740 (stânga c.f.)	Zid de sprijin de beton armat (tip 4 și 6)	365
				km 51+775 - km 51+975 (dreapta c.f.)		200

12		km 52+225 - km 52+665 (dreapta c.f.)	Șanț din beton și reparații zid existent (tip 8)	440
13		km 51+525- km 51+775 (stânga c.f.)	Drenuri suborizontale, extindere rambleu cu berma și lucrări de scurgerea apelor (tip 10)	250
14		km 51+775- km 51+983 (stânga c.f.)	Drenuri suborizontale și lucrări de scurgerea apelor (tip 11)	208
15		km 51+983 - km 52+300 (stânga c.f.)	Sprjinire rambleu cu piloți forajați D=1080 mm (tip 12)	317
16		km 53+250 - km 53+580 (dreapta și stânga c.f.)	Extindere rambleu cu berme și ranforsare cu geogrilă (tip 13)	330