



S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997 CIF :RO427320

Sediu social: Bucuresti, Sector 1, P-ta Presei Libere, Nr. 3-5, Cladirea City Gate, Etajele 7-18 din Turnul de Nord
Divizia Acces si Transport Romania

Departament PROIECTARE & INVENTAR A RETELEI PASIVE

Compartiment Proiectare Retea Pasiva Nord

Cluj-Napoca, str.O.Petrovici, nr.2, tel.0264_404229

Data:10.10.2017

Nr. inregistrare:2151/29.09.2017

Catre : COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA

Adresa: BUCURESTI,STR.B-DUL DINICU GOLESCU,NR.38

Prin :SC BAICONS IMPEX SRL

SUBIECT: AVIZ TEHNIC CU CONDITII nr. 2102

Ca raspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicatii pentru proiectul :

**ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE
CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI ELECTRIFICAREA SI REABILITAREA LINIEI DE CALE
FERATA CLUJ NAPOCA-ORADEA-EPISCOPIA BIHORULUI,SECTORUL AFERENT JUDETULUI
CLUJ**

**la adresa :LOCALITATEA CLUJ NAPOCA,HUEDIN SI COMUNELE BACIU,GIRBAU
AGHIRESU,IZVORU CRISULUI,POIENI SI CIUCEA,conform documentatiei depuse, va
comunicam urmatoarele:**

**În zona de interes, TELEKOM ROMANIA are cabluri de telecomunicatii instalate in
subteran si aerian.**

Avand în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea TELEKOM ROMANIA, cât și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, TELEKOM ROMANIA este de acord cu aceasta lucrare numai in conditiile indeplinirii urmatoarelor masuri de protejare/relocare a rețelilor telefonice subterane și/sau aeriene.

- Executia proiectului necesita devierea / protejarea unor sectiuni din retelele Tc.

•

Beneficiarul lucrării sau proiectantul general va comanda întocmirea unei documentații tehnice de specialitate pentru devierea și protejarea cablurilor TC+FO subterane si a cablurilor TC+FO montate pe stalpi si va intocmi un proiect coordonator pentru relocarea tuturor rețelilor din zonele afectate de lucrari.

- documentația de specialitate privind devierea cablurilor telefonice afectate, va fi comandată la Departament Centru de Operatiuni CJ-AB-BN, Cluj Napoca, str.O.petrovici, nr.2 sau la Divizia Proiectare Retea Pasiva, tel. 0264404114-Dl Romulus Griga, fie la altă unitate de specialitate.

•

- În cazul în care documentația de deviere și protejare a cablurilor telefonice subterane va fi întocmită de o unitate de specialitate alta decat TELEKOM, soluțiile tehnice privind devierea și protejarea cablurilor telefonice, vor fi discutate cu reprezentanți ai unității noastre, iar documentația va fi avizată de unitatea noastră.

- Contravaloarea lucrării de deviere a cablurilor telefonice (proiectare+execuție) va fi prinsă în devizul general al investiției de bază in asa fel incat dupa finalizarea executiei Proiectului partea din proiect privitoare la devierea si protectia instalatiilor telefonice sa poata fi preluata in patrimoniul Telekom, in locul sectiunii initiale, afectata de executia proiectului.

- Execuția lucrărilor pentru care s-a solicitat avizul efectuate în zona instalațiilor de telecomunicații se vor executa numai sub asistența tehnică a Telekom. Pentru aceasta cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistență tehnică, telefonic și prin fax, la Departamentul Centru de Operațiuni CJ-AB-BN, fax 0264597670
 - Comp. Retea Cluj, dl. POPESCU D., telefon 0264404172, 0744598785
- Predarea amplasamentului privind rețeaua tc. existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute, semnate de ambele părți, beneficiar / constructor și Telekom, la predarea amplasamentului.
- Toate lucrările proiectate prin această documentație în zona cablurilor telefonice subterane, vor fi prevăzute a se executa obligatoriu manual și în prezența delegaților TELEKOM ROMANIA.
- În zona cablului telefonic subteran și a canalizației telefonice, lucrările de săpături se vor executa manual și cu asistență tehnică;
- Sondajele necesare determinării poziției exacte a cablurilor telefonice vor fi efectuate de constructor sub supravegherea delegatului nostru și numai în prezența lui ;
- În zonele de forare, cotele de adâncime ale canalizațiilor telefonice vor fi stabilite cu exactitate numai în prezența delegaților TELEKOM, după vizitarea caminilor telefonice din imediata apropiere
- Între instalațiile de telecomunicații și lucrarea propusă se vor respecta prevederile din SR 8591/97, STAS 832/79 și SR 6290/04, minim 0,5m, în plan orizontal și vertical;
- Rețelele proiectate în prezența documentației se vor executa cu atenție deosebită, pentru a nu afecta cablurile telefonice subterane și canalizația telefonică ;
- La subtraversări se vor lua măsuri de întărire și protecție stabilite de comun acord cu delegatul nostru și sub supravegherea acestuia; se vor respecta STAS-urile privind încrucișarea rețelelor ; țevile canalizației telefonice și cablurile telefonice în săpătură se vor îmbrăca în nisip, la astuparea șanțului, înainte de tasarea pământului ;
- În zona cablului telefonic aerian se lucrează cu atenție, nu se va săpa aproape de baza stâlpilor de telecomunicații, iar utilajele care lucrează în zonă nu vor circula cu bena sau cupa ridicată, pentru a evita deteriorarea rețelei de telecomunicații .
- Se vor respecta cu strictețe standardele de coexistență între rețelele edilitare (STAS 6290-2004 pentru încrucișări între linii de energie electrică și linii de telecomunicații și STAS 831-2002 pentru influența instalațiilor electrice asupra liniilor de telecomunicații și utilizarea în comun a stâlpilor de energie electrică, linii de tracțiune urbană, instalații de telecomunicații și alte utilități)

Constructorul va avea pe șantier o copie a acestui aviz TELEKOM și planurile de situație pe care s-au figurat instalațiile de telecomunicații .

- **Constructorul va lucra, în zona de protecție a rețelelor de telecomunicații, numai după protejarea/relocarea acestora**

În cazul în care sunt produse avarii ale instalațiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum și daunele solicitate de clienții TELEKOM ROMANIA datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi suportate de cel care a produs avaria.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile telefonice din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate, ca și transmiterea lor unor terți.

Anexam prezentului aviz un exemplar al documentației în care au fost inserate, cu aproximativ, infrastructura Tc. existentă în zona.

Avizul a fost achitat cu O.P. nr din data de2017 , în valoare de 8*9 EURO +TVA .

Responsabil eliberare Avize Tehnice,
STUPAR MARINELA

