

**CATRE,  
C.N.C.F. C.F.R. S.A.**

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistrata cu nr. 583/28.08.2019 pentru obiectivul **ELECTRIFICAREA SI REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA CLUJ – ORADEA – EPISCOPIA BIHOR** situat in judetul Bihor, loc. Oradea,

In urma analizarii documentatiei depuse va acordam:

**AVIZ DE COEXISTENTA FAVORABIL NR. 583/28.08.2019**

Avand in vedere ca in zona de amplasare a obiectivului dvs., **DISTRIGAZ VEST S.A. ORADEA** detine retele in exploatare, amplasate conform anexei 2 ( C.D. – Planul de situatie Stereo 70, se acorda avizul cu urmatoarele conditii:

- La proiectarea obiectivului si executarea lucrarilor vor fi respectate prevederile NTPEE/2018
- Predarea amplasamentului pentru executie se face in mod obligatoriu in prezenta delegatilor DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea,
- Inceperea lucrarilor la obiectivul de baza, in zona retelelor existente, se va face cu conditia anuntarii in scris, DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea, Serviciul Exploatare, cu cel putin 5 zile inainte. Sapaturile in aceasta zona, la o distanta mai mica de 3 m fata de retelele de gaze naturale, se vor executa manual.
- Lucrarile la obiectivul de baza in zona retelelor existente se vor executa cu respectarea distanțelor de securitate intre conductele (rețelele de distributie/instalatiile de utilizare) subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii prevazute la cap.3, sectiunea a 3- a, art. 30, tabel nr.1 din NTPEE/2018 – anexa 1
- In cazul in care lucrarile propuse de dvs. presupun pozarea unor retele care se intersecteaza cu rețelele DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea, acestea se vor amplasa sub rețelele de gaze naturale la o distanta minima de 200 mm
- In cazul in care pentru realizarea investitiei dvs. este necesara protejarea / relocarea rețelelor de gaze naturale, aceste lucrari se vor cuprinde in cadrul investitiei dvs. de baza, iar valoarea ei va fi suportata de dvs. Lucrarile de proiectare si executie se vor executa de catre societati autorizate in domeniul gazelor naturale pe baza proiectelor avizate OSD – DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea
- In cazul in care relizarea investitiei dvs. de baza afecteaza rasufatori si/sau capace de rasufatori pentru gaze naturale acestea se vor repositiona la cota de refacere a terenului in prezenta reprezentantilor DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea
- In cazul deteriorarii sau ruperii rețelelor de gaze naturale, veti suporta contravaloarea reparatiilor sau inlocuirii acestora, contravaloarea pagubelor produse si a eventualelor despagubiri cerute de consumatorii afectati de avaria produsa la retele. Remedierea se va executa cu societati autorizate in domeniul gazelor naturale
- Avizul de coexistenta nu constituie aviz tehnic de racordare la rețelele aflate in administrarea DISTRIGAZ VEST S.A. Oradea,.
- Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situatie anexat si are valabilitate de 12 luni, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizatiei de construire cu conditia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui;
- Nerespectarea prezentului aviz atrage raspunderea materiala, contraventionala sau penala a celor vinovati, dupa caz, conform prevederilor legale

Director tehnic  
ing.SOMESAN AUREL

Intocmit  
PINTEA Gabriele

Beneficiar:

Tabelul nr. 1 - Distanțe de siguranță între conductele (conductele de distribuție/racordurile/instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferite construcții sau instalații

Nr. crt.	instalația, construcția sau obstacolul	Distanța minimă de la conducta de gaze naturale din PE, în m:				Distanța minimă de la conducta de gaze naturale din OL, în m:			
		PJ	PR	PM	PI	PJ	PR	PM	PI
1	Căminuri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite	1	1	2	3	2	2	3	3
2	Căminuri fără subsoluri	0,5	0,5	1	3	1,5	1,5	2	3
3	Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune etc.	0,5	0,5	1	2	1,5	1,5	2	2
4	Conducte de canalizare	1	1	1,5	1,5	1	1	1,5	1,5
5	Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluri TV sau căminele acestor instalații	0,5	0,5	0,5	1,5	0,6	0,6	0,6	1,5
6	Cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine subterane	0,5	0,5	1	1,5	1	1	1	1,5
7	Linii de tramvai până la șina cea mai apropiată	0,5	0,5	0,5	1,5	1,2	1,2	1,2	1,5
8	Copaci	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
9	Stâlpi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje și incinte industriale: - în rambieu	1,5*)	1,5*)	1,5*)	2*)	2*)	2*)	2*)	2*)
	- în debleu, la nivelul terenului	3,0**)	3,0**)	3,0**)	5,5**)	5,5**)	5,5**)	5,5**)	5,5**)

\*) De la piciorul taluzului.

\*\*\*) Din axul liniei de cale ferată.