

Nr. 13577 / 11.04.2024

Serviciu Avize

Către: **COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” S.A. prin
TPF Inginerie S.R.L.
Bld. A.I.Cuza nr. 44, ap. 10B, sector 1, municipiul București**

Referitor la cererea dvs. nr. 13577/ 07.03.2024, în baza Certificatului de Urbanism nr. 294 / 14.12.2022 eliberat de Consiliul Județean Iași, a completărilor ulterioare și în baza rezoluției Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al APAVITAL S.A. din 03.04.2024, se emite

AVIZ DEFINITIV DE AMPLASAMENT

pentru lucrarea „ **ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII PENTRU PROIECTUL “ REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATE ROMAN – IAȘI - FRONTIERĂ ”** ” .

În urma analizării documentației depuse Proiect “ REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATE ROMAN – IAȘI - FRONTIERĂ ”, proiectant Asocieria TPF Inginerie S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A., vă comunicăm că pe traseul (amplasamentul) căii ferate propus, APAVITAL S.A. are în exploatare și în administrare conducte de aducțiune a apei, rețele publice de transport și distribuție a apei, rețele publice de canalizare, bransamente de apă, cămine de vană și de bransament, racorduri de canalizare, cămine de vizitare și de racord .

Prezentul aviz se emite cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții :

1. Condiții tehnice pentru proiectare

- pe căminele de vizitare și alte construcții accesorii/anexe ale conductelor de aducțiune a apei , ale rețelelor publice de transport și distribuție a apei și ale rețelelor publice de canalizare, este interzisă atât amplasarea construcțiilor (provizorii sau definitive), cât și depozitarea de materiale, mijloace de transport, utilaje, etc;
- căminele de vizitare existente, precum și alte construcții anexe / accesorii, afectate de lucrări de modernizare, dispuse pe conductele de aducțiune a apei, pe rețelele publice de transport și distribuție a apei și pe rețelele publice de canalizare vor fi aduse la cota terenului amenajat;
- orice construcție (fundație) provizorie sau definitivă, se va amplasa la o distanță minimă de 2,00 față de extradosul rețelelor publice de canalizare inclusiv cămin de racord/cămine de vizitare și la o distanță minimă de 3,00 m față de extradosul rețelelor publice de distribuție a apei inclusiv cămin de bransament/cămin de vizitare, conform prevederilor SR 8591/97 Tabel 1;
- orice construcție (fundație) provizorie sau definitivă, se va amplasa la o distanță minimă de 10,00 față de extradosul conductelor de aducțiune a apei, conform H.G.R. 930/2005;
- în zona subtraversărilor, pentru protejarea conductelor de aducțiune a apei, a rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare și accesul în caz de avarii sau înlocuiri, se vor executa subtraversări de cale ferată, conform STAS 9312/87, cheltuielile de proiectare și execuție fiind suportate de beneficiarul lucrării/avizului.
- dacă prin lucrările de reabilitarea liniei de cale ferate Roman – Iași - Frontieră, de execuție a eventualelor canale tehnice, de relocare a instalațiilor, sunt afectate conducte de aducțiune a apei, rețele publice de transport și distribuție a apei, inclusiv cămine de vizitare și hidranți, rețele publice de canalizare, inclusiv cămine de vizitare și guri de scurgere, precum și bransamente/racorduri, aceste rețele publice (inclusiv construcții anexe/accesorii) vor fi puse în

APAVITAL S.A. Iași

Capital social subscris și vărsat 78.872.243 lei; NIRC: J-22-1-91; COD SIRUES: 543040;

CUI: 1959768 AF: R; Cont Raiffeisen Bank S.A. – Agenția Iași: RO47RZBR0000060003107233;

Cont Trezorerie Iași: RO17TREZ4065069XXX002179



siguranță și/sau deviate (relocate), după caz, în baza unor documentații tehnice întocmite de un proiectant de specialitate, cu respectarea normativelor în vigoare și avizate de către APAVITAL S.A., cheltuielile necesare (proiectare și execuție) fiind suportate de beneficiarul investiției.

-lucrările propuse privind punerea în siguranță și deviere (relocare) a conductelor de aducțiune a apei, a rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare, inclusiv construcțiile anexe/accesorii, vor fi executate în afara zonei de protecție a căii ferate reabilitate, pe domeniul public, cu respectarea prevederilor normativelor care reglementează realizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;

- În zonele în care se vor executa lucrări de dublare, electrificare și înființare de noi linii de cale ferată conductele de aducțiune a apei, rețele publice de transport și distribuție a apei, inclusiv cămine de vizitare și hidranți, rețele publice de canalizare, inclusiv cămine de vizitare și guri de scurgere, precum și branșamente/racorduri, aceste rețele publice (inclusiv construcții anexe/accesorii), afectate pe tronsonele stația Socola până la limita stației Ungheni Prut și între stația Lețcani (Cap Y) până la stația Iași (Cap X), vor fi puse în siguranță și/sau deviate (relocate), după caz, în baza unor documentații tehnice întocmite de un proiectant de specialitate și avizate de către APAVITAL S.A., cheltuielile necesare (proiectare și execuție) fiind suportate de beneficiarul avizului/investiției.

-lucrările propuse privind punerea în siguranță și deviere (relocare) a conductelor de aducțiune a apei, a rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare, inclusiv construcțiile anexe/accesorii, vor fi executate în afara zonei de protecție a căii ferate reabilitate, pe domeniul public, cu respectarea prevederilor normativelor care reglementează realizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, și se va asigura spațiul tehnic necesar unei exploatare optime, ulterioare.

-lucrările de punere în siguranță și deviere (relocare) a conductelor de aducțiune a apei, a rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare, inclusiv construcțiile anexe/accesorii vor fi realizate înaintea edificării construcțiilor propuse.

-se vor respecta zonele de protecție sanitară ale componentelor Sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, existente, instituite prin H.G.R. 930/2005 și SR 8591/97, NP 133/2022.

-prin lucrările de modernizare propuse și de punere în siguranță și/sau deviere (relocare) a conductelor de aducțiune a apei, rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare, nu se va afecta adâncimea maximă de îngheț prevăzută în STAS 6054/77 pentru zona județului Iași și Neamț.

2. Condiții tehnice pentru execuție și recepția lucrărilor

-înainte de începerea lucrărilor se va solicita prezența delegaților APAVITAL S.A., - Direcția Operațională, Secțiile cu atribuții în zonele afectate de lucrările de reabilitare cale ferată sau prin Call Center tel. 0232/969, care vor proceda la predarea amplasamentului conductelor de aducțiune a apei, rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare, în baza unui proces verbal ;

-convocarea reprezentanților S.C. APAVITAL S.A. în vederea predării amplasamentului se va face de către beneficiar sau proiectant, pentru fiecare tronson care face obiectul investiției, prin adresă scrisă sau email, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data stabilită începerii lucrărilor ;

-prezentul aviz nu constituie aviz de branșare/racordare;

-o copie a avizului se va afla la punctul de lucru pe toată durata desfășurării lucrărilor ;

-dacă la efectuarea săpăturilor pentru fundații sau alte trebuințe se identifică conducte de apă și/sau canalizare sau branșamente de apă și racorduri de canalizare, care nu sunt în evidență

noastră datorită faptului că nu au fost predate operatorului, lucrările vor fi sistate și se va solicita prezența delegaților APAVITAL S.A. pentru stabilirea măsurilor necesare continuării acestora;
-rețelele publice de canalizare, inclusiv gurile de scurgere, existente în zona căii ferate reabilitate, nu vor fi colmatate cu materiale folosite la lucrările de modernizare a infrastructurii, asigurând, în continuare, preluarea și deversarea apelor uzate menajere/meteorice la capacitatea constructivă a acestora ;

- veți asigura accesul necondiționat a personalului și utilajelor APAVITAL S.A. IAȘI, în caz de avarii la conductele de aducțiune a apei, la rețelele publice de transport și distribuție a apei sau la rețelele publice de canalizare, fără a avea nici o pretenție morală, materială sau de altă natură, din partea operatorului regional de servicii apă-canal, pentru refacerea amplasamentului afectat;

- proiectantul/beneficiarul va adopta măsuri suplimentare de protecție a conductelor de aducțiune a apei, a rețelelor publice de transport și distribuție a apei sau a rețelelor publice de canalizare la vibrațiile produse prin compactare sau prin specificul lucrărilor, iar la efectuarea lucrărilor în zonele de intersecție, se va solicita obligatoriu prezența delegaților APAVITAL S.A., care va fi anunțat cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte, la telefon 0232.215416 sau Call Center 0232.969;

-în cazul avarierii conductelor de aducțiune a apei, a rețelelor publice de transport și distribuție a apei sau a rețelelor publice de canalizare beneficiarul avizului/lucrării va suporta contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcționalității acestora, precum și contravaloarea cantității de apă pierdută;

-traseele orientative ale conductelor de aducțiune a apei, ale rețelelor publice de transport și distribuție a apei, ale rețelelor publice de canalizare, care intersectează investiția propusă, conform planului atașat documentației prezentate, va fi transmis prin mijloace electronice;

-în cazul în care apar neconcordanțe între traseele transmise și situația reală din teren, ce ar putea atrage modificarea soluțiilor proiectate, nu privesc APAVITAL S.A. , iar lucrările vor fi sistate și se va solicita prezența delegaților APAVITAL S.A. – Direcția Operațională, pentru stabilirea măsurilor necesare continuării acestora.

-instalațiile interioare de apă și de canalizare, poziționate după punctele de delimitare a instalațiilor în sensul de curgere a apei/apelor uzate, aparțin utilizatorilor în drept și APAVITAL S.A. nu își asumă nici un fel de obligații în ce privește figurarea lor pe planuri și integritatea acestora.

-la realizarea lucrărilor se vor respecta toate cerințele legale în vigoare, privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și pentru situațiile de urgență.

APAVITAL S.A. are inclus în programul de investiții, proiecte finanțate cu fonduri europene aflate în diferite etape de implementare. În cadrul acestor proiecte se vor executa lucrări care vor interacționa cu investiția propusă. Ca urmare, se impune corelarea investițiilor . În consecință, înainte de data stabilită pentru începerea lucrărilor, vă rugăm să notificați în scris APAVITAL S.A. în vederea identificării zonelor afectate.

3. Contravenții și sancțiuni

-orice acțiuni care ar putea afecta integritatea conductelor de aducțiune a apei, a rețelelor publice de distribuție a apei, a rețelelor publice de canalizare, a bransamentelor, a racordurilor și construcțiilor anexe/accesorii (cămine de vizitare, guri de scurgere, prize de bransament, etc...) sau buna funcționare a acestora, constituie infracțiune și se sancționează conform art. 39 alin. 2 lit. a) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

-execuția de construcții peste sau în apropierea conductelor de aducțiune a apei, a rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare (inclusiv construcții anexe/accesorii), fără respectarea zonelor de protecție instituite conform SR 8591/97 Tabel

1/H.G.R. 930/2005, NP 133/2022, constituie infracțiune și se sancționează conform art. 39 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; beneficiarul avizului/lucrării va întreprinde demersurile pentru remedierea situației, cheltuielile necesare remedierilor vor fi suportate de beneficiarul avizului/lucrării;

-dacă la execuția lucrărilor propuse sunt avariate conductele de aducțiune a apei, rețele publice de transport și distribuție a apei, rețele publice de canalizare, branșamente, racorduri și construcții anexe/accesorii (cămine de vizitare, guri de scurgere, prize de branșament, etc...), contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcționalității lor, precum și contravaloarea cantității de apă pierdută, va fi suportată de beneficiarul lucrării sau de către executantul/constructorul lucrării.

Nerespectarea condițiilor de mai sus atrage nulitatea avizului, sancționarea celor vinovați și notificarea Inspectoratului Județean în Construcții Iași și Neamț.

4. Valabilitatea avizului

-prezentul aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii ;

-orice modificare adusă documentației depuse, ulterior emiterii prezentului aviz de amplasament, conduce la nulitatea acestuia, beneficiarul având obligația de a solicita un nou aviz.

5. Tarife și prețuri

Tariful pentru emiterea avizului de amplasament construcție nr. 13577/ 11.04.2024 este de 184,60 lei (TVA inclus).

Director Tehnic
Dr. Ing. Ștefan Andi Dumitraș

Șef Serviciu Avize
Ing. Cătălin Neculau

Întocmit
Ing. Dragoș Iftimie