

Nr. 31456/774/10.04.2024

Către

TPF INGINERIE SRL pt. CNCF "CFR" SA,
Str. Izvor, nr. 80, et. 8, București, Sector 5,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 28097/01.04.2024, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru proiectul "Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontieră" în Iași, Pașcani, Tg.Frumos, Podu Iloaiei, Mircești, Hălăucești, Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Ruginoasa, Heleșteni, Costești, Ion Neculce, Bălțați, Dumești, Lețcani, Miroslava, Holboca, Ungheni, jud.Iași

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ CONDIȚIONAT

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice specifice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Bacău - Sector Iași, str.Cazărmilor, nr.11, tel.0232/216225, pentru stabilirea zonelor de lucru, predarea amplasamentelor, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin **3 zile lucrătoare înainte**, la e-mail: regbacau@transgaz.ro

2. *La intersecția dintre conductele de transport gaze DN 400 Gherăiești - Iași fir I+II, DN 700 Gherăiești - Lețcani fir III, DN 300 Soci - Pașcani, DN 400 Mogoșești - Lețcani, DN 300 Racord SRM Fortus Iași (montate în tub de protecție) și calea ferată, (pct. de coordonate estimative X-640798/Y-618579, X-640794/Y-618584, X-640786/Y-618595, X-631482/Y-638909, X-649743/Y-635510, X-649742/Y-635510, X-649735/Y-635512, X-678786/Y-636342, X-688238/Y-633380), se vor respecta prevederile STAS 9312-87 și "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.171 bis/10.03.2014. Dacă este cazul tubul de protecție, aferent conductelor, se va prelungi corespunzător.*

3. *În zonele de intersecție dintre conductele de transport gaze și drumuri tehnologice, de acces, căi de acces permanente și provizorii în zona lucrărilor, conductele de transport gaze se vor proteja în tub metalic (conform STAS 9312-87 și norme tehnice precizate) sau cu dale prefabricate carosabile din beton armat. Dalele se vor amplasa la partea superioară a părții carosabile și vor depăși conductele de gaze cu cca. 1,5m, de o parte și de alta a acestora. Conform prevederilor STAS 9312-87 se va păstra o distanță minimă de 1,5m între suprafața părții carosabile și generatoarea superioară a conductelor.*

4. Se va avea în vedere existența SRM Hălăucești la distanța de **191m**, a SRM Pașcani la distanța de **135m**, a conductei de transport gaze DN 400 Gherăiești - Iași fir I (cea mai apropiată) la distanța de **25m** față de calea ferată proiectată/existentă.

5. Se va păstra distanța minimă de **20m** între conductele de transport gaze și construcții sociale, administrative și industriale, organizare de șantier, posturi/stații de transformare a energiei electrice, față de limita zonelor unde se va desfășura o activitate ce implică personal uman (peroane, stații, etc.).

6. În zonele de intersecție/paralelism dintre conductele de transport gaze și LEA, distanța minimă de la cea mai apropiată fundație sau priză de legare la pamânt a unui stâlp LEA până la conducte va fi egală cu înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere.

7. În zonele de intersecție cu conductele de transport gaze, cablurile electrice (LES) și de telecomunicații (FO) se vor monta în tub de protecție din plastic dur (electroizolant) pe o lungime de **5m** de fiecare parte a punctelor de intersecție și vor subtraversa conductele de transport gaze la distanța minimă de **0,5m** față de generatoarea inferioară a acestora/tuburilor de protecție.

8. Se va păstra distanța minimă de **5m** între conductele de transport gaze și LES/FO amplasate în paralel/apropiere.

9. Se va întocmi un proiect tehnic de protejare și prelungire a tuburilor de protecție a conductelor de gaze ce va fi transmis Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte - Biroul Secretariat C.T.E., Piața C.I. Motaș, nr. 1, Mediaș, în vederea avizării în C.T.E -Transgaz S.A. În prealabil, se va contacta E.T. Bacău pentru întocmirea notei de colaborare ce va face parte integrantă din proiect. Proiectul va cuprinde și acordurile proprietarilor de terenuri afectate de lucrările de protejare, prelungire a tubului de protecție a conductelor de gaze. Acesta va fi depus în format electronic.

10. Proiectul tehnic și lucrările de execuție aferente vor fi executate de societăți, autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de înaltă presiune.

11. Lucrările de protejare, prelungire a tubului de protecție a conductelor de gaze vor fi executate în prezența reprezentanților Transgaz și cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 ce poate fi consultată în cadrul E.T. Bacău.

12. În zona de **20m**, de o parte și de alta a conductelor de gaze, lucrările proiectate vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor de protejare, prelungire a tuburilor de protecție a conductelor de gaze.

13. În zona conductelor de gaze, **6m** de o parte și de alta, lucrările de săpătură și umplutură se vor executa manual și cu atenție sporită evitându-se lovirea tubului de protecție, a conductelor și a izolației anticorozive a acestora. În această zonă nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini și utilaje de construcție.

14. Constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea legislației în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor precum și apărarea împotriva incendiilor în zona conductelor de transport gaze naturale.

Condiții generale:

• **Cheltuielile aferente realizării lucrărilor de protejare, prelungire a tuburilor de protecție a conductelor de gaze, vor fi suportate de către beneficiar/solicitant (cf. art.190 lit. a) din Legea nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare).**

• În situația în care, în cadrul lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avarierea sau deteriorarea conductelor de transport gaze (conform planurilor anexate documentației, vizate de Sector Iași), costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarul avizului.

• În conformitate cu art. 109, 111, 112, 113 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz și servitute legală de trecere subterană/de suprafață/aeriană asupra terenurilor pe care sunt amplasate conducte, în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare, pe toată durata de viață a conductelor.

• În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

• Prezentul aviz (emis în baza CU Nr. 294 din 14.12.2022) este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION

