

**Avizat,**  
Inspectoratul Teritorial în Construcții

## PROGRAM

pentru controlul pe șantier al calității lucrărilor

CATEGORIA DE LUCRARE : **RIGOLE PREFABRICATE ACOPERITE**

PROIECTANT: ....., reprezentat prin proiectantul geotehnician (în caz de nepotrivire a terenului de încastrare) și proiectant de specialitate (după caz).

BENEFICIAR: ....., în calitate de investitor, reprezentat prin dirigintele de șantier și de la caz la caz, de organele de control din Regională.

EXECUTANT: ....., reprezentat prin organul R.T.E, șeful de șantier, șeful de lot.

În conformitate cu Legea nr.10/1995 și normativele tehnice în vigoare C.56 - 1985 și 2002, Cod de practică pentru producerea betonului CP 012/1-2007 și Normativ pentru executarea lucrărilor din beton NE 012/2-2010 se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor.

Nr. crt.	Lucrarea care se controlează, se verifică sau se recepționează calitativ și pentru care se întocmesc documentele scrise	Documente scrise care se întocmesc: PV = proces verbal PVLA = PV lucrări ascunse PVR = PV recepție	Cine întocmește și semnează I =ITC B =Beneficiar E =Executant P =Proiectant Pg.=Proiectant geotehnician	Număr și dată act încheiat
1.	<b>AMPLASAMENT</b>			
	Se verifică: - Predarea-primirea amplasamentului pe baza lucrărilor de trasare	P.V. de predare-primire.	B+E+(P)	
2.	<b>FUNDAȚIE</b>			
	Verificarea poziției față de ax c.f.: - cotele de fundare - dimensiunile fundației;	P.V.A.	B+E+P <b>FAZĂ DET.</b>	
	Verificarea terenului de fundare la cotă, dacă este conform proiectului. (în cazul când terenul este mai slab, se va lua acordul Pg.)	P.V.	B+E	
	Verificarea calității betoanelor din fundații, precum și a rezultatelor cuburilor de probă preliminară și a celor pentru controlul calității	Buletin de încercări + concentrator	B + E	
3	<b>PREFABRICATE</b>			
	Verificarea la livrare a calității prefabricatelor. - aspectul, forma și dimensiunile	P.V.	B + E	

	Verificarea alinierii prefabricatelor și a verticalității acestora	P.V	B + E	
	Verificarea rosturilor rigolelor și a pantei de scurgere a apelor în bune condițiuni.	P.V.	B + E	
4	<b>MONTAREA CAPACELOR</b>			
	Se verifică integritatea și calitatea capacelor prefabricate la livrare.	P.V.	B + E	
	Se verifică poziționarea corectă la montarea capacelor pe rigole	P.V.	B + E	
5.	<b>DREN ÎN SPATELE RIGOLEI CU REBORD</b>			
	Se verifică: - calitatea geocompozitului drenant și asigurarea condițiilor corespunzătoare de manipulare și depozitare, astfel încât să nu se degradeze. Se verifică ca baloturile de geocompozit să fie etichetate având marcate numărul lotului, caracteristicile de identificare și elementele dimensionale ale sulurilor. Fiecare lot de produse va fi însoțit de certificatul de calitate; - calitatea tubului din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), dimensiuni. - execuția hidroizolației pe spatele rigolei prefabricate; - modul de fixare a materialului geocompozit și a tubului pe spatele prefabricatelor; - modul de evacuare a apei.	P.V.L.A. + Certificate de calitate pentru geocompozit și tub	B+E	

**NOTĂ:**

- Verificarea calității lucrărilor se va efectua conform Normativului C 56 - 1985 și 2002.
- Convocarea comisiei se va face la inițiativa constructorului numai dacă pentru lucrarea supusă verificării sunt îndeplinite condițiile din proiect.
- În cazul în care ITC consideră că sunt necesare și alte faze determinante pentru controlul calității lucrărilor, va înștiința proiectantul pentru a fi introduse în prezentul program de control.

**Proiectant,**

**Beneficiar,**  
C.N.C.F. "C.F.R" - S.A.

**Executant,**