



DENUMIRE CAMIN / INSPECTION CHAMBER NUMBER	CP ₁	SNG	CP ₂	CP ₃	CD
COTA TEREN AMENAJAT(CAPACY LEVEL OF ARRANGED GROUND(COVER)	458.25	458.25	458.25	458.25	458.25
COTA RADIER CAMIN/ INVERT LEVEL OF CHAMBER	458.05	458.03	457.98	457.92	457.90
ADANCIME CAMIN/ CHAMBER DEPTH	1.20	2.32	1.29	1.33	1.35
ADANCIME SAPATURA/ DIGGING DEPTH	1.45	2.57	1.44	1.58	1.60
LUNGIME TRONSON/ SECTION LENGTH	4.0 m	2 m	5.0 m	8 m	5 m
DISTANTE CUMULATE/ ACCUMULATED DISTANCES	0 m	4 m	9 m	17 m	21 m
DIMENSIUNE + MATERIAL TUB CANALIZARE / DIMENSION+MATERIAL OF SEWER TUBE	PANTA TUB/ TUBE SLOPE 5 % Tub PEHD gofrat Ø 200 mm / PEHD corrugated tube Ø 200 mm				

NOTA :

- Orice modificare a proiectului fara avizul proiectantului de specialitate, va cadea in responsabilitatea beneficiarului, proiectantul nemaifiind responsabil de functionarea deficiente a instalatiilor prevazute in proiect.
- Legenda se va citi in planul de situatie al retelei de canalizare.

NOTE :

- Any change to the project without the advice of professional designer, will fall into responsibilities of the beneficiary, the designer no longer responsible for malfunctioning facilities specified in the project.
- The legend will be read in location plan of sewerage network .

EXECUTAREA LUCRARILOR DE MONTAJ A REZELEI DE CANALIZARE APA UZATA SE VA FACE CU RESPECTAREA PRESCRIPTIILOR DIN CAIETUL DE SARCINI SPECIFIC ACESTUI TIP DE LUCRARE.

THE EXECUTION OF THE FIXING WORKS FOR WASTEWATER NETWORK WILL BE CARRIED OUT ACCORDING TO THE PROVISIONS OF THE TECHNICAL SPECIFICATIONS THAT ARE INTENDED FOR THIS TYPE OF WORKS.

NOTA:

- * CERINTA DE CALITATE MINIMA A EXIGENTELOR ESSENTIALE ESTE **IS** CONFORM H.G.925-95.
- * CATEGORIA DE IMPORTANTA "**C**" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

NOTE:

- * MINIMUM QUALITY REQUIREMENT FOR ESSENTIAL NEEDS ARE **IS** ACCORDING H.G.925-95.
- * IMPORTANCE CATEGORY - NORMAL "**C**", THE WORK QUALITY WILL COMPLY WITH MODEL 3

Indice Index	Data Date	Modificari Modification/Revision	Proiectant Designer	Aprobat Consultant Approved Consultant	Aprobat CFR Approved CFR
D					
C					
B					
A					



GUVERNUL ROMANIEI
ROMANIAN GOVERNMENT

PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ
EUROPEAN UNION FINANCED PROJECT



C.N.C.F. "C.F.R." - S.A.

CLIENT / CLIENT



CONSULTANT / CONSULTANT

Aprobat Approved	Șef proiect Project manager	R. Luzzza	Data Date	Semnătură Signature
Aprobat Approved	Coordonator Secțiune 1 Section 1 Coordinator	C. Gambelli	DEC. 2011	<i>[Signature]</i>
Verificat Checked	Expert Verificator Verifier Expert	Giuseppe Fioravanti	DEC. 2011	<i>[Signature]</i>

SUBCONTRACTANT / SUBCONTRACTOR



Aprobat Approved	Responsabil Subcontractant Subcontractant Responsible	Adrian Stanciu - Dinulescu	Data Date	Semnătură Signature
Elaborat Elaborated	Proiectant Designer	Florian Duță	DEC. 2011	<i>[Signature]</i>

Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov - Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul : Braşov - Sighişoara
Rehabilitation of the railway line Braşov - Simeria, component Part of the IV Pan-European Corridor, for the trains circulation with maximum speed of 160 km/h, Section : Braşov - Sighişoara

Proiect/Project
2004/RO16/PPA/003

Faza / Phase:
P.Th. / T.D.

Denumire desen / Drawing Title :

Halta CF MATEIAS km 225+100. Rețea exterioara de canalizare apa uzata.

MATEIAS railway halt km 225+100. Wastewater sewerage network.
Profil longitudinal/
Longitudinal profile.

Codificare / Codification System

Scara / Scale:
Orizontal Horizontal 1 : 500
Vertical Vertical 1 : 50

LOT / LOT Nr. / No
01 / 01

E A 5 1 0 1 C 1 2 F 8 I S 0 1 2 4 0 0 3 0