

# STATIA APATA CLADIRE CALATORI TABLOU FINISAJE RAILWAY STATION APATA PASSENGER BUILDING FINISHING WORKS LIST

NR. CRT.	RISC INCENDIU FIRE RISK	DENUMIRE SPATII ROOM DENOMINATION	SUPRAFATA AREA(m <sup>2</sup> )	PERIMETRUL PERIMETER (m)	INALTIME CAMERA HEIGHT	PARDOSELI FLOORS			PERETI WALLS			TAVANE CEILINGS			OBSERVATII NOTES	
						GRESIE SANDSTONE	PARCHET PARQUET	PVC PVC SLABS	PLACAJ CERAMIC CERAMIC PLATING	FAIANȚA FAIENȚA PLATING	VOPSITORI UIEI OIL PAINT	DALE PLAFON FALSE CEILING	PLAFON FALS RIGIDS FALSE CEILING	CASEȚAT CASEȚAT FALSE CEILING		ZUGRAV. LAV WASHABLE PAINTINGS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	mic small	HOL MAIN HALL	54.60	34.40	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	mic small	SNACK	25.00	20.20	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	mic small	DEPOZIT STORAGE ROOM	5.00	10.80	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	mic small	HOL HALL	5.60	10.10	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	mic small	GS HANDICAP MAMA SI COPILUL TOILET DISABLED & BABY CARE	4.50	8.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	mic small	WC FEMEI WC WOMEN	3.90	9.80	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	mic small	WC BARBATI WC MEN	6.50	14.50	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08	mic small	HOL HALL	52.00	61.50	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
09	mic small	CASE BILETE TICKET OFFICE	21.40	25.00	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	mic small	SEF STATIE STATION CHIEF	21.40	18.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	mic small	IDM MOVEMENT OFFICE	21.40	18.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	mic small	REPARTITOR DISTRIBUTING FRAME ROOM	21.40	18.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	mic small	SALA COMPUTERE SI RELEE COMPUTER AND RELAY ROOM	44.30	28.40	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	mic small	CAMERA SCB SCB ROOM	21.40	18.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	mic small	HOL HALL	3.80	8.00	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	mic small	GS PERSONAL BARBATI WC STAFF MEN	4.20	10.40	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	mic small	GS PERSONAL FEMEI WC STAFF WOMEN	4.20	10.40	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	mic small	VESTIAR SI DUS PERSONAL LOCKER and SHOWER STAFF	8.10	15.20	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	cat <sup>g</sup> D D categ	CENTRALA TERMICA si HIDROFOR THERMAL STATION HYDROFORE	21.40	18.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	mic small	ATELIER CED IS WORKSHOP	10.45	14.30	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21	mic small	TURANT CED IS SHIFTMAN	10.45	14.30	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22	mediu medium	ACUMULATORI ACCUMULATORS	21.40	18.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	mic small	ELECTROALIMENTARE POWER SUPPLY ROOM	21.40	18.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24	cat <sup>g</sup> D D categ	GRUP ELECTROGEN GENERATOR	21.40	18.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	mic small	SALA RELEE TTR TTR RELAY ROOM	21.40	18.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26	mic small	VESTIBUL VESTIBULE	2.70	6.60	4.00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

D																	
C																	
B																	
A																	
Indice Index	Data Date	Modificare Modification/Revision	Proiectant Designer	Aprobat Consultant Approved Consultant	Aprobat CFR Approved CFR												



GUVERNUL ROMANIEI  
ROMANIAN GOVERNMENT

PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ  
EUROPEAN UNION FINANCED PROJECT



C.N.C.F. "C.F.R." - S.A.

CLIENT / CLIENT



CONSULTANT / CONSULTANT

Aprobat Approved	Șef proiect Project manager	R. Liuzza	Data Date	DEC. 2011	Semnătură Signature	
Aprobat Approved	Coordonator Secțiune 1 Section 1 Coordinator	C. Gambelli	Data Date	DEC. 2011	Semnătură Signature	
Verificat Checked	Verificator Verifier	Giuseppe Fioravanti	Data Date	DEC. 2011	Semnătură Signature	

SUBCONTRACTANT / SUBCONTRACTOR

Aprobat Approved	Responsabil Subconsultant Subconsultant Responsible	A. Stanciu - Dinulescu	Data Date	DEC. 2011	Semnătură Signature	
Intocmit Elaborated	Proiectant Designer	Andrei MIU	Data Date	DEC. 2011	Semnătură Signature	

Reabilitarea liniei de cale ferata Brașov - Simeria, parte componentă a coridorului  
IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h,  
Tronsonul : Brașov - Sighișoara  
Rehabilitation of the railway line Brașov - Simeria, component Part of the IV Pan-European  
Corridor, for the trains circulation with maximum speed of 160 km/h,  
Section : Brașov - Sighișoara

Proiect/Project  
2004/RO/16/P/PA/003

Faza / Phase:  
D.E. / E.D.

Denumire desen / Drawing Title :

STATIA APATA CLADIRE CALATORI TABLOU FINISAJE  
RAILWAY STATION APATA PASSENGER BUILDING FINISHING WORKS LIST

Codificare / Codification System

LOT / LOT

Nr. / No  
01 / 01

E A 5 1 0 1 E 0 9 B Z C C 0 0 4 1 0 5 2 0