

Nr. 59594/1399/06.08.2021

Către

**C.N.C.F. "CFR" SA - S.R.C.F. Timișoara (prin S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.),
Str. Gării, nr. 2, Timișoara, jud. Timiș,**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 54492/19.08.2021, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional Traian Vuia, în UAT Municipiul Timișoara și UAT Ghiroda, județul Timiș,

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice:


1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Arad - Sector Timișoara - str. Calea Urșeni, nr. 16C, tel. 0256-223495, fax 0256-291747, mail: regarad@transgaz.ro, pentru stabilirea zonelor de lucru, predarea amplasamentelor, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor în zona conductelor de gaze. Data începerii lucrărilor se va anunța și în scris, cu cel puțin 72 ore înainte.
2. La intersecția dintre conductele de transport gaze și calea ferată proiectată, conductele de transport gaze se vor reloca / înlocui / proteja în tub metalic, după caz, conform prevederilor STAS 9312-87 și Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013 (denumite în continuare NT 118/2013). Subtraversările vor fi executate în clasa 4 de locație.
3. În zonele de intersecție dintre conductele de transport gaze și drumurile tehnologice sau de exploatare proiectate sau existente, utilizate pentru accesul la calea ferată, conductele de transport gaze se vor proteja în tub metalic conform STAS 9312-87 și NT 118/2013 sau cu dale prefabricate din beton armat. Dalele se vor amplasa la partea superioară a drumului și vor depăși conducta de gaze cu cca. 1,5 m, de o parte și de alta a acesteia.
4. Se va întocmi un proiect tehnic de relocare / înlocuire / protejare a conductelor de gaze, proiect ce va fi transmis Direcției Analiză Verificare Proiecte din cadrul SNTGN Transgaz SA Mediaș, în vederea avizării în CTE. În prealabil, se va contacta Exploatarea Teritorială Arad pentru întocmirea și semnarea notei de colaborare ce va face parte integrantă din proiect. Proiectul va fi depus atât pe suport de hârtie cât și în format digital (CD). Proiectul va cuprinde și acordurile proprietarilor de terenuri afectate de lucrările de protejare a conductelor.
5. Proiectul tehnic și lucrările de execuție aferente vor fi executate de societăți autorizate de ANRE pentru lucrări asupra conductelor de gaze de înaltă presiune.
6. Lucrările de relocare / înlocuire / protejare a conductelor de gaze vor fi executate în prezența reprezentanților Transgaz și cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 ce poate fi consultată în cadrul Exploatarea Teritorială Arad.
7. În zonele de intersecție dintre conducta de transport gaze și LEA proiectată, distanța minimă de la cea mai apropiată fundație sau priză de legare la pământ a unui stâlp LEA până la conductă va fi egală cu înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere. Această distanță poate fi redusă până la 5 m, respectiv 2 m, în condițiile art. 33 alin. (5), respectiv (6) din normele tehnice (conducta trebuie să fie executată în clasa 3, respectiv 4 de locație).
8. La subtraversarea căii ferate se vor monta dispozitive de drenare a curenților de dispersie în stații de protecție catodică (SPC).
9. În zone de intersecție cu conductele de transport gaze, cablurile electrice și de telecomunicații proiectate se vor monta în tub de protecție din plastic dur (electroizolant) pe o lungime de 5 m de fiecare parte a punctului de intersecție și vor subtraversa conducta de gaze la distanța minimă de 0,5 m față de generatoarea inferioară a acesteia. În cazul conductelor de gaze montate în tub metalic de protecție, se permite supratraversarea conductei cu condiția păstrării distanței de 0,5m, pe verticală, între tuburile de protecție aferente canalizației, respectiv conductei de gaze.
10. Se va păstra distanța minimă de 5 m între conducta de transport gaze și cabluri electrice și de telecomunicații proiectate în paralel.

11. Se va păstra distanța minimă de **20 m** între conducta de gaze și clădiri administrative sau de birouri, Stații / posturi de transformare a energiei electrice, organizare de șantier.
12. Parcărilor auto se vor amenaja/amplasa la distanța minimă de **6 m** față de conducta de gaze.
13. În zona de **6 m**, de o parte și de alta a conductei de gaze, lucrările de săpătură și umplutură se vor executa manual și cu atenție sporită evitându-se lovirea conductei și a izolației anticorozive a acesteia. În această zonă nu vor fi depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini și utilaje de construcție.
15. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor.

Condiții generale:

1. **Cheltuielile aferente lucrărilor de relocare / înlocuire / protejare, după caz, a conductelor de transport gaze (cu instalațiile și elementele conexe aferente) vor fi suportate de beneficiarul lucrării avizate (conform prevederilor art.190 lit. a) din Legea nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare).**
2. În situația în care, cu ocazia lucrărilor ce fac obiectul prezentului aviz, se va produce avariarea/deteriorarea conductelor de transport gaze Dn 200 Dumbrăvița - Timișoara I, Dn 80 Racord SRM Timișoara V (conform planului anexat documentației, vizat de Sector Timișoara), costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de beneficiarul avizului.
3. În conformitate cu art. 109, 111, 112, 113 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz și servitute legală de trecere subterană/de suprafață/aeriană asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele, în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare, pe toată durata de viață a conductelor.
4. Materialul tubular dezafectat, rezultat în urma relocării / înlocuirii conductelor, dacă este cazul, se va preda reprezentanților Exploatarei Teritoriale Arad pe baza unui proces verbal. Contravaloarea materialului tubular dezafectat și nerecuperat va fi suportată de beneficiarul avizului.
5. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.
- Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION



Lucrarea propusa se afla in urmatoarele situatii fata de cnd SNTGN:

Intersecteaza cnd Dn 80 Racord SRM Tm V in pct B x 213926
Y 485460

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
MEDIAȘ
EXPLOATARE TERITORIALĂ
ARAD
SECTOR TIMIȘOARA

Dn 80 Rac SRM TM V

74 m

SRM Giarmata Vii

Dn 200 Dumb - Tm 1

LEGENDA / LEGEND:

— VARIANTA 2a / VARIANT 2a

[illegible]