Plan parter / Ground floor plan



Plan învelitoare / Roof plan



PLAN PARTER - PROPUNERE / GROUND FLOOR PLAN - PROPOSAL

NR.CAMERĂ / ROOM NUMBER	DENUMIRE CAMERĂ / ROOM DESTINATION	SUPRAFAȚA UTILĂ (m²) / NET AREA (m²)	PERIMETRU (m)/ PERIMETER (m)	PERETI/ WALL FINISH	PARDOSEALĂ / FLOOR FINISH	TAVAN / CEILING FINISH
P-01	GRUP SANITAR BĂRBAȚI/ SANITARY GROUP FOR MEN	14.33	15.49	Faianță H=3.00m/ Ceramic tiles H= 3.00m	Gresie antiderapantă/ Non-slip ceramic tiles	Vopsitorie lavabilă/ Washable paint
P-02	GRUP SANITAR FEMEI/ SANITARY GROUP FOR WOMEN	22.31	18.89	Faianță H=3.00m/ Ceramic tiles H= 3.00m	Gresie antiderapantă/ Non-slip ceramic tiles	Vopsitorie lavabilă/ Washable paint

BILANȚ SUPRAFEȚE

S.c. PARTER = 45.58mp
S.c. desfășurată = 49.48mp

DESFACERE/ DEMOLITION
PROPUNERE/ PROPOSAL

CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIEI: IV - cf. P100/2013
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ (REDUSĂ) - cf. HG 766/1997

Liviu - Gabriel BAICU

Instrumente Structurale 2014-2020

ENTITATE CONTRACTANTA BENEFICIARY: COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." S.A. ROMANIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY

CONTRACTANT/CONTRACTOR ASOCIEREA/JV: BACCONS IMPEX S.R.L. J40/6907/2001; I.S.P.C.F. S.A. J40/246/1992

DENUMIRE INVESTIȚIE/ INVESTMENT NAME	"Studiu de Fezabilitate pentru Electrificarea și Reabilitarea liniei de cale ferată Constanța - Mangalia" / "Feasibility Study for Electrification and Rehabilitation of the Constanta - Mangalia Railway Line"
SECȚIUNE/ SECTION	STAȚIA / STATION EFORIE NORD
SPECIALITATE/ SPECIALITY	ARHITECTURĂ / ARCHITECTURE
OBIECT/ OBJECT	CLĂDIRE WC / WC BUILDING
DENUMIRE PLAN/ NAME PLAN	PLAN PARTER / PLAN ÎNVELITOARE / GROUND FLOOR / ROOF PLAN

	NUME/NAME	SEMNĂTURA/ SIGNATURE
PROIECTAT/ DESIGNED	arh. Liviu G. BAICU	
VERIFICAT/ VERIFIED	ing. Sonia TIU	
AVIZAT/ ADVISED	ing. Marin BAICU	

DATĂ/DATE:	SCARĂ/SCALE:	COD PLAN/ PLAN CODE:						
09.2023	1:50	SF	6	SF	07	Arh	C02	101	R4