



#### MATERIALE

Element constructiv	Beton	Clasa de expunere	Tasare	A/C	Ciment	Armatura
Beton egalizare	C8/10	-	-	-	-	-
Pereu	C30/37	XC4:XF2	S4	0.500	300	-
Piloti	C25/30	XC2:XF2	S4	0.60	280	B500SC/BST500SC
Radier	C25/30	XC2:XF2	S4	0.60	280	B500SC/BST500SC
Elevatii	C30/37	XC4:XF2:XD1	S3	0.55	300	B500SC/BST500SC
C35/45	XC4:XF2:XD3	S3	0.50	320	B500SC/BST500SC	
Placi racordare / Grinda rezemare	C25/30	XC2:XF2	S4	0.60	300	B500SC/BST500SC
C45/55	XC4:XD1:XF2	S4	0.40	320	B500SC/BST500SC	
Grinda prefabricata post-tensionata	C50/60	XC4:XD1:XF2	S4	0.40	320	B500SC/BST500SC
Grinda prefabricata pretensionata	C50/60	XC4:XD1:XF2	S4	0.40	320	B500SC/BST500SC
Placa suprabetonare / Borduri	C35/45	XC4:XF4:XD3	S3	0.50	340	B500SC/BST500SC
Predale prefabricate	C35/45	XC4:XD1:XF4	S4	0.50	340	B500SC/BST500SC
Prefabricat grinda parapet	C35/45	XC4:XD3:XF4	S4	0.45	340	B500SC/BST500SC
2. Otel						
Armatura moale						B500SC/BST500SC
Armatura pretensionata						TBP Y1860S7
Otel tablier metalic						S355NL / S355J2-N, echivalent OL52EP

### FORAJE GEOTEHNICE





GRINZI SIMPLU REZEMATE CONTINUIZATE LA NIVELUL PLACII



### VEDERE PLANA

Sc. 1:500



GRINZI SIMPLU REZEMATE CONTINUIZATE LA NIVELUL PLACII



Convoi de calcul: LM1, LM2, conf. SR EN 1991-2/2005  
 Categoria de importanta: "B"  
 Exigente de verificare: A4, B2, D  
 Parametri seismici:  $a_g=0.20g$ ,  $T_c=0.70s$  conf. cod P100/1-2013, SR EN 1998-2/2006

PROIECT CO-FINANAT DE UNIUNEA EUROPEANA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

AMPLASAMENT

BENEFICIAR

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE

PROIECTANT GENERAL

acciona

SUBPROIECTANT

INVESTITIA

COMPLETAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES-TARGU NEAMT

FAZA DE PROIECTARE

Studiu de Fezabilitate

Coordonator de proiect

ing. ZAINESCU Alina

ing. CHIOTAN Vlad

Verificat

ing. PREDESCU Mihai

Proiect nr:

92/36788 / 28.05.2019

Scara: 1:500 1:200

Data: Februarie 2022

Pod pe autostrada peste paraul Firea km 74+148

DISPOZITIE GENERALA

Cod: MN-T2-S3-STR-ST34-DG-001 Rev. 04