

Deviz ce cuprinde valoarea estimata a contractului de proiectare si executie:

Valoare estimata pentru proiectare si executie: Autostrada Lugoj - Deva (A1); Lot 2: km 27+620 - km 56+220, Sectiunea E si finalizare Sectiunea D					
Cap.	Valoare estimata contract	Valoare, fara TVA		din C+M	din inv. de baza
		Lei	Euro		
1	Amenajarea terenului si protectia mediului	18,386,049	3,874,826	0.015	0.020
1.2	Amenajarea terenului E2	1,580,698	333,129	0.001	0.002
1.2	Amenajarea terenului E1	2,268,296			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor E2	7,379,790	1,555,277	0.006	0.008
1.3	Amenajari pentru protectia mediului, inclusiv refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor E1	7,157,266			
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	33,958,558	7,156,703	0.028	0.037
3	Proiectare si asistenta tehnica	46,674,293	9,836,521	0.039	0.051
3.1	Studii teren	1,104,576	232,787	0.001	0.001
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	7,703	1,623		
3.3	Proiectare si inginerie E2	24,210,464	5,102,311	0.020	0.026
	Proiectare si inginerie E1	6,039,865			
	Expertizare si completare proiectare D	130,564			
3.6	Asistenta tehnica E2	12,105,232	2,551,155	0.010	0.013
	Asistenta tehnica E1	3,019,933			
	Asistenta tehnica D	55,956			
4	Investitia de Baza	1,121,429,706			
	Investitia de Baza E2	916,370,471	193,123,387	0.769	
	Investitia de Baza E1	201,328,841			
	Investitia de Baza D	3,730,394			
4.1	Constructii si instalatii E2	833,705,871	175,701,975		
4.1.1.	Lucrari de drum si scurgerea apelor	36,235,308	7,636,524	0.03	0.04
4.1.2.	Podete	1,847,933	389,449	0.002	0.002
4.1.3.	Parapete, semnalizare, imprejmuire	1,538,754	324,290	0.001	0.002
4.1.4.	Restabiliri conexiuni	4,119,750	868,230	0.003	0.004
4.1.5.	Lucrari de consolidare	2,063,441	434,866	0.002	0.002
4.1.6.	Structuri	17,228,374	3,630,848	0.014	0.019
4.1.7.	Tunel 1 (370m)	118,917,060	25,061,551	0.100	0.130
4.1.8.	Tunel 2 (1760m)	651,755,251	137,356,217	0.547	0.711
	4.1.8.1. Tunel 2.1	255,835,081	53,916,772	0.215	0.279
	4.1.8.2. Tunel 2.2 executat la zi	222,397,694	46,869,904	0.187	0.243
	4.1.8.3 Tunel 2.3	173,522,476	36,569,542	0.146	0.189
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	82,664,600	17,421,412	0.069	0.090
5	Organizare de santier	19,973,633	4,209,406	0.017	0.022
5.1	Lucrari de constructii	18,157,848	3,826,733		
5.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	1,815,785	382,673		
6	Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste	156,001	32,877		0.0002
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	46,141	9,724		
6.2	Probe tehnologice si teste	109,860	23,153		
Total estimat (1+2+3+4+5+6), din care:		1,240,578,240	261,449,576		
C+M (1+2+4+5.1)		1,191,932,161	251,197,505		
7.1	Rezerve de implementare sectiunea D	373,039			
7.2	Rezerve de implementare subsectiunea E1	21,981,420			
7.3	Rezerve de implementare subsectiunea E2	100,203,141	21,117,627	0.0841	0.11
7	Total rezerve de implementare cf. OUG 83/2016	122,557,601			
Valoare estimata contract [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)]		1,363,135,841	287,278,365		